

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε.

Φάση Α' Λιμενικής Χερσαίας Ζώνης: Αντικατάσταση Καναλιών Απορροής & Σχαρών

Φύλλο Προσφοράς

Φύλλο Προσφοράς			
α/α	Περιγραφή Έργων	Παρατήρηση	Μονάδα
A	EN 1433 LOAD CLASS E 600/Αντικατάσταση καναλιών αποστράγγισης νερού & σχαρών σε Επιλεγμένα τμήματα σύμφωνα με το σχέδιο.	Τμήματα S1 - S2 - S3	
A.1	Κανάλι αποστράγγισης Class E600 - Μήκος = 1000mm - Προκατασκευασμένο Κανάλι σκυροδέματος, ανθεκτικού στην πίεση με ενσωματωμένη προστασία ακμών από χυτοσίδηρο & Χυτοσιδηρή σχάρα - Ονομαστικές διαστάσεις: Πλάτος=258mm/Βάθος=310mm Προμήθεια	Τύπος HYDROTEC MAXI 200 E 600	τεμάχιο
A.2	Εργασίες εγκατάστασης: Κοπή ασφάλτου, Αποξήλωση υφιστάμενης σχάρας και εξαρτημάτων, εκσκαφή τάφρου, ποδιά στήριξης σκυροδέματος C30/37 200mm, εγκατάσταση νέων καναλιών & νέων σχαρών, σύνδεση με υφιστάμενο υπόγειο δίκτυο σωληνώσεων. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές EN 1433 E600 Προμήθειες & Εργασία		m
A.3	Υφιστάμενο Αποστραγγιστικό, Υπόγειο Δίκτυο Σωληνώσεων, Έκπλυση & Καθαρισμός με Χρήση βαρέων μηχανημάτων - πλύση υπό πίεση (στα αντίστοιχα τμήματα)	Εκτιμώμενες 3 ημέρες	Κατ'αποκοπήν
S	ΑΘΡΟΙΣΜΑ – Συνολικό Κόστος		

Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Κόστος
175,00		- €
175,00		- €
1,00		- €
		- €